

## Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Объем	ед.изм.	Примечание
Демонтажные работы				
1	Демонтаж дверей ДГ 21-7	2/2,94	шт/ м2	
2	Разборка дощатых полов	73,10	м2	
3	Разборка кровельного покрытия (профлист)	95,50	м2	
4	Разборка бетонных столбов	0,12	м3	
Монтажные работы				
Стены				
5	Кладка кирпичных перегородок толщ. 120мм	8,50	м2	
Двери				
6	Монтаж дверей металлических 700 x 1600 (окрашенные с замком)	2/2,24	шт/ м2	
Полы				
7	Укладка лаг 100x40	73,10	м2	
8	Укладка деревянного настила толщ. 40мм	73,10	м2	
9	Острожка и циклевка полов	73,10	м2	
Кровля				
10	Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила НС35-1000-0,6	95,5	м2	
11	Монтаж деревянной обрешетки 100x50мм с шагом 350мм	95,5	м2	
12	Устройство обделок на фасадах ( фасонные элементы, откосы, водосточные трубы)	16,0	м.п.	
13	Устройство желобов подвесных	21,0	м.п.	
Отделочные работы				
14	Антисептирование древесины (паста антисептическая)	90,10	м2	
15	Обеспыливание поверхности	90,10	м2	

Согласовано

 Взам. инв. №  
№ 10-0179

Подп. и дата

 Инв. № подл.  
№ 10-0179 и 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Исполнил		Костина Я.В.			01.11.10
Проверил		Кушеварова			01.11.10
Н.контр.		Тропашко С.Н.			01.11.10
Утв.		Иванов А.И.			01.11.10

### ЛО-147-10-АР

Ленинградская область,  
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, дом 1

Игровой павильон МДОУ №5  
(капитальный ремонт)

Стадия	Лист	Листов
Р	7.1	

Ведомость объемов работ.

ООО "РСУ"